



## 103 - W.C.



**WYKOŃCZENIE POSADZKI:** skuć istniejącą posadzkę, wykonać izolację szczelną poziomą, wykonać wylewkę betonową, wykleić płytkami ceramicznymi antypoślizgowymi o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej

**WYKOŃCZENIE ŚCIAN:** płytki ceramiczne 20x20 lub 25x25 - wys. 200cm

**WYKOŃCZENIE SUFITU:** wykonać gładź gipsową i pomalować białą farbą

 KIERUNEK UKŁADANIA PŁYTEK  
 PŁYTKI ŚCIENNE 20X20 - 10,3m<sup>2</sup>  
 PŁYTKI POSADZKOWE 30X30 - 1,98m<sup>2</sup>

POWIERZCHNIE PODANE  
 NIE UWZGLĘDNIJĄ ZAPASU  
 NA EWENTUALNE UBYTKI

**archi-tec** 

pracownia projektowa  
 ul. Wojska Polskiego 31b, 87-700 Aleksandrów Kuj.  
 NIP: 879-159-29-74, REGON: 911348710,  
 tel. 54 282 36 11, e-mail: pracownia@archi-tec.pl

Jednostka Projektowa

**Przedszkole Miejskie nr 6**




ul. Szosa Chełmińska 130, 87-100 Toruń  
 Nazwa i Adres Inwestora

**KOMPLEKSOWY REMONT (MODERNIZACJA) KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM W OBIEKcie PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR.6**

ul. Szosa Chełmińska 130  
 87-100 Toruń  
 Nazwa i Adres obiektu budowlanego

**WIDOK ŚCIAN - POM. 103**

Tytuł (nazwa) rysunku

Imię i Nazwisko Projektanta	nr upr. proj.	data	podpis	Faza projektu	
mgr inż. arch. Marek Ryzek <small>upr. bez ograniczeń w spec. architektonicznej</small>	27/2006	30.08.2015		ARCHITEKTURA	
tech. arch. Sławomir Preis		30.08.2015			
inż. Rafał Zwierzykowski		30.08.2015			
Lokalizacja biura ALEKSANDRÓW KUJAWSKI	-	skala 1:50	-	Numer rysunku 16/A	Numer strony