



006 - WC. PERSONELU



WYKOŃCZENIE POSADZKI: skuć istniejącą posadzkę, wykonać izolację szczelne poziome, wykonać wylewkę betonową, wykleić płytkami ceramicznymi antypoślizgowymi o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej

WYKOŃCZENIE ŚCIAN: płytki ceramiczne 20x20 lub 25x25 - wys. 200cm

WYKOŃCZENIE SUFITU: wykonać gładź gipsową i pomalować białą farbą

 KIERUNEK UKŁADANIA PŁYTEK
 PŁYTKI POSADZKOWE 30X30 - 1,35m²
 PŁYTKI ŚCIENNE 20X20 - 8m²

POWIERZCHNIE PODANE
 NIE UWZGLĘDNIJĄ ZAPASU
 NA EWENTUALNE UBYTKI

archi-tec 

pracownia projektowa
 ul. Wojska Polskiego 31b, 87-700 Aleksandrów Kuj.
 NIP: 879-159-29-74, REGON: 911348710,
 tel. 54 282 36 11, e-mail: pracownia@archi-tec.pl

Jednostka Projektowa

Przedszkole Miejskie nr 6




ul. Szosa Chełmińska 130, 87-100 Toruń
 Nazwa i Adres Inwestora

KOMPLEKSOWY REMONT (MODERNIZACJA) KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM W OBIEKCIE PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR.6

ul. Szosa Chełmińska 130
 87-100 Toruń
 Nazwa i Adres obiektu budowlanego

WIDOK ŚCIAN - POM. 006

Tytuł (nazwa) rysunku

Typ projektu		Imię i Nazwisko Projektanta	nr upr. proj.	data	podpis	Faza projektu	
		mgr inż. arch. Marek Ryzek <small>upr. bez ograniczeń w spec. architektonicznej</small>	27/2006	30.08.2015		ARCHITEKTURA	
		tech. arch. Sławomir Preis		30.08.2015			
		inż. Rafał Zwierzykowski		30.08.2015			
Lokalizacja biura ALEKSANDRÓW KUJAWSKI		-		skala 1:50	-	Numer rysunku 12/A	Numer strony